

Заказчик **Администрация Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области**

(наименование организации)

«Утверждён» «_____» _____ 20____ г.

Локальный сметный расчёт в сумме 1 202.70 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«_____» _____ 20____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчёт)

Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а

Основание: ведомость объёмов работ

Сметная стоимость: **1 202.704** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)" с пересчётом на **3 квартал 2020 г.**

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
					всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Памятник											
1.	ТЕР 46-04-003-08 (прим.)	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 - (Демонтаж железобетонных конструкций скульптурной композиции)	1 м3	1.2	1 797.49 295.99	1 480.70 159.85	2 157	355	1 777 192	34.7 15.89	41.64 19.068
		<i>Накладные расходы</i>		99%			542				
		<i>Сметная прибыль</i>		= (110*0.9) 59.5%			325				
				= (70*0.85)							
2.	509-9900	Строительный мусор	т	3							
		Объем: 1.2*2.5									
3.	ТЕР 15-01-032-01 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а))	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 - (Демонтаж мемориальной плиты) При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций	100 м2 поверхнос ти облицовки	0.005	16 604.62 15 354.51	1 250.10 409.08	83	77	6 2	1403.52 40.624	7.018 0.203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 1.1*0.45									
		Начисления: ОЗП = *(0.8), ЭМ = *(0.8), ЗПМ = *(0.8), М = *(0)									
		<i>Накладные расходы</i>		94.5%			75				
				=(105*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		46.75%			37				
				=(55*0.85)							
4.	ТЕР 10-01-059-01 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а))	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. - (Демонтаж мемориальной плиты) При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций	100 шт. изделий	0.01	<u>696.70</u> <u>482.16</u>	<u>214.54</u> <u>18.69</u>	7	5	<u>2</u>	<u>60.12</u> <u>1.384</u>	<u>0.601</u> <u>0.014</u>
		Начисления: ОЗП = *(0.8), ЭМ = *(0.8), ЗПМ = *(0.8), М = *(0)									
		<i>Накладные расходы</i>		106.2%			5				
				=(118*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		53.55%			3				
				=(63*0.85)							
5.	ТЕР 45-08-001-01 (прим.)	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича - (Разборка кладки постаменты)	1 м3 кладки	6	<u>675.21</u> <u>79.16</u>	<u>596.05</u> <u>35.84</u>	4 051	475	<u>3 576</u> <u>215</u>	<u>9.87</u> <u>3.1</u>	<u>59.22</u> <u>18.6</u>
		<i>Накладные расходы</i>		94.5%			652				
				=(105*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		63.75%			440				
				=(75*0.85)							
6.	509-9900	Строительный мусор	т	10.8							
		Объем: 6*1.8									
7.	ТЕР 01-02-057-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - (Устройство корыта под основание)	100 м3 грунта	0.0173	<u>1 381.38</u> <u>1 381.38</u>		24	24		<u>177.1</u>	<u>3.064</u>
		Начисления: ОЗП = *(1.15)									
		<i>Накладные расходы</i>		72%			17				
				=(80*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		38.25%			9				
				=(45*0.85)							
8.	ТЕР 08-01-002-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	0.4	<u>218.65</u> <u>22.55</u>	<u>59.90</u> <u>6.95</u>	87	9	<u>24</u> <u>3</u>	<u>2.76</u> <u>0.675</u>	<u>1.104</u> <u>0.27</u>
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		<i>Накладные расходы</i>		109.8%			13				
				=(122*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		68%			8				
				=(80*0.85)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	ТЕР 08-01-002-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.2	<u>106.94</u> 21.61	<u>37.96</u> 3.80	21	4	<u>8</u> 1	<u>2.645</u> 0.363	<u>0.529</u> 0.073
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)										
	Накладные расходы			109.8%			5				
				=(122*0.9)							
	Сметная прибыль			68%			3				
				=(80*0.85)							
10.	ТЕР 06-01-001-16 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - (Армирование фундаментной плиты периодической арматурной сталью А-III диаметром 10 мм шагом 25x25 см)	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0.0115	<u>107 604.13</u> 2 164.56	<u>3 114.39</u> 459.84	1 237	25	<u>36</u> 5	<u>253.759</u> 34.138	<u>2.918</u> 0.393
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)										
	Накладные расходы			94.5%			28				
				=(105*0.9)							
	Сметная прибыль			55.25%			17				
				=(65*0.85)							
11.	ТЕР 06-01-031-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм - (Армирование железобетонных стен постаментов периодической арматурной сталью А-III диаметром 10 мм шагом 25x25 см)	100 м3 железобет она в деле	0.03	<u>216 805.83</u> 16 744.97	<u>14 600.35</u> 1 734.65	6 504	502	<u>438</u> 52	<u>1915.9</u> 128.588	<u>57.477</u> 3.858
	Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)										
	Накладные расходы			94.5%			524				
				=(105*0.9)							
	Сметная прибыль			55.25%			306				
				=(65*0.85)							
12.	ТЕР 01-02-061-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - (Засыпка песком внутри постаментов)	100 м3 грунта	0.0292	<u>763.31</u> 763.31		22	22		<u>101.775</u>	<u>2.972</u>
	Начисления: ОЗП = *(1.15)										
	Накладные расходы			72%			16				
				=(80*0.9)							
	Сметная прибыль			38.25%			8				
				=(45*0.85)							
13.	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	2.92	<u>29.91</u>		87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	ТЕР 06-01-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство бетонной подготовки - (по верху цоколя с устройством отверстий для установки скульптур)	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0.003	<u>49 296.75</u> 1 614.60	<u>1 929.63</u> 303.75	148	5	6 1	<u>207</u> 22.5	<u>0.621</u> 0.068
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			6				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			3				
				=(65*0.85)							
15.	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.306	<u>430.53</u>		-132				
		Объем: (0.003)*(-102.0)									
16.	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.306	<u>560.84</u>		172				
		Объем: (0.003)*(102.0)									
17.	ТЕР 06-01-015-10 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Армирование подстилающих слоев и набетонок - (Армирование верхней плиты периодической арматурной сталью А-III диаметром 10 мм шагом 25x25 см)	1 т	0.015	<u>5 879.08</u> 128.79	<u>45.64</u> 2.70	88	2	1	<u>14.536</u> 0.2	<u>0.218</u> 0.003
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			2				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			1				
				=(65*0.85)							
18.	ТЕР 06-01-015-07 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.005	<u>10 645.48</u> 2 251.11	<u>43.19</u> 2.54	53	11		<u>248.193</u> 0.188	<u>1.241</u> 0.001
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			10				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			6				
				=(65*0.85)							
19.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхнос ти	0.174	<u>3 543.57</u> 636.48	<u>11.46</u>	617	111	2	<u>81.6</u>	<u>14.198</u>
		Накладные расходы		79%			88				
		Сметная прибыль		50%			56				
20.	ТЕР 15-01-021-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	100 м2 поверхнос ти оштукатур енного основания	0.174	<u>2 918.41</u> 2 021.76	<u>35.11</u> 15.36	508	352	6 3	<u>195.339</u> 1.138	<u>33.989</u> 0.198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			335				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			166				
				=(55*0.85)							
21.	ТЕР 15-01-031-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	100 м2 поверхнос ти облицовки	0.174	<u>71 228.57</u> 11 009.28	<u>3 624.83</u> 1 175.70	12 394	1 916	<u>631</u> 205	<u>1033.735</u> 116.638	<u>179.87</u> 20.295
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			2 004				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			992				
				=(55*0.85)							
22.	ТЕР 11-01-047-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.0196	<u>17 562.78</u> 3 120.03	<u>31.23</u> 21.74	344	61	<u>1</u>	<u>356.983</u> 2.15	<u>6.997</u> 0.042
		Объем: 1.4*1.4									
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		110.7%			68				
				=(123*0.9)							
		Сметная прибыль		63.75%			39				
				=(75*0.85)							
23.	ТЕР 15-01-032-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Облицовка колонн четырёхгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 - (Монтаж мемориальной плиты из натурального гранита, размер плиты 110x45x4 см)	100 м2 поверхнос ти облицовки	0.005	<u>121 413.65</u> 22 072.11	<u>1 953.29</u> 639.19	607	110	<u>10</u> 3	<u>2017.56</u> 63.475	<u>10.088</u> 0.317
		Объем: 1.1*0.45									
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		94.5%			107				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			53				
				=(55*0.85)							
24.	412-0084	Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м2	-0.5	<u>943.18</u>		-472				
		Объем: (0.00495)*(-101.0)									
25.	101-4475	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x150 мм	шт.	6	<u>4.63</u>		28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Коммерческое предложение	Мемориальная плита из натурального гранита, размер плиты 110x45x4 см	шт.	2	<u>4 528.99</u>		9 058				
Поправки: М: =45 000/1.20/8.28											
27.	ТЕР 09-04-006-05 (прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м - (Монтаж скульптурной композиции "1941-1945" из нержавеющей стали толщиной 4 мм размером 1,5x0,25 м)	100 м2	0.0038	<u>4 194.90</u> 1 401.86	<u>1 518.53</u> 197.93	16	5	<u>6</u> 1	<u>154.56</u> 14.65	<u>0.587</u> 0.056
Объем: 1.5*0.25											
Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)											
<i>Накладные расходы</i>											
				81%			5				
				= (90*0.9)							
<i>Сметная прибыль</i>											
				72.25%			4				
				= (85*0.85)							
28.	101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x100 мм	шт.	8	<u>1.97</u>		16				
29.	Коммерческое предложение	Скульптурная композиция "1941-1945" из нержавеющей стали толщиной 4 мм размером 1,5x0,25 м	шт.	1	<u>8 554.75</u>		8 555				
Поправки: М: =85 000/1.20/8.28											
30.	ТЕР 09-04-006-01 (прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Монтаж фахверка - (Монтаж скульптурной композиции из стеклопластика с имитацией бронзы <Молодой воин РККА с ППШ и рукой на камне> высотой 2,6 м)	1 т конструкций	0.1	<u>1 225.47</u> 327.87	<u>692.85</u> 49.36	123	33	<u>69</u> 5	<u>32.591</u> 3.638	<u>3.259</u> 0.364
Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)											
<i>Накладные расходы</i>											
				81%			31				
				= (90*0.9)							
<i>Сметная прибыль</i>											
				72.25%			27				
				= (85*0.85)							
31.	Коммерческое предложение	Скульптурная композиция из стеклопластика с имитацией бронзы <Молодой воин РККА с ППШ и рукой на камне> высотой 2,6 м	шт.	1	<u>46 296.30</u>		46 296				
Поправки: М: =460 000/1.20/8.28											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							92 699	4 104	<u>6 599</u> 688		<u>427.611</u> 63.823
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							99 736				
ВСЕГО Накладные расходы							4 533				
ВСЕГО Сметная прибыль							2 504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Благоустройство											
32.	ТЕРр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем: 31.5*0.03	100 м3 конструкц ий	0.0094	<u>6 573.70</u> 2 022.24	<u>4 551.46</u> 423.83	62	19	<u>43</u> 4	<u>243.35</u> 41.39	<u>2.287</u> 0.389
		Накладные расходы		104%			24				
		Сметная прибыль		60%			14				
33.	509-9900	Строительный мусор Объем: 0.94*1.2	т	1.128							
34.	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Накладные расходы Сметная прибыль	100 м	0.244	<u>1 616.25</u> 589.77	<u>1 026.48</u> 94.56	394	144	<u>250</u> 23	<u>68.26</u> 9.4	<u>16.655</u> 2.294
		Накладные расходы		104%			174				
		Сметная прибыль		60%			100				
35.	509-9900	Строительный мусор Объем: 0.3*0.15*24.4*2.4	т	2.6352							
36.	ТЕР 01-02-027-05 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 Начисления: ОЗП = *(1.15)	1000 м2 спланиров анной площади	0.0315	<u>1 206.57</u> 1 206.57		38	38		<u>141.45</u>	<u>4.456</u>
		Накладные расходы		72%			27				
				= (80*0.9)							
		Сметная прибыль		38.25%			15				
				= (45*0.85)							
37.	ТЕР 27-02-010-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)	100 м бортового камня	0.244	<u>3 975.10</u> 740.19	<u>96.66</u> 11.48	970	181	<u>24</u> 3	<u>87.492</u> 0.85	<u>21.348</u> 0.207
		Накладные расходы		127.8%			235				
				= (142*0.9)							
		Сметная прибыль		80.75%			149				
				= (95*0.85)							
38.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: (0.244)*(-0.06)	м3	-0.0146	<u>419.19</u>		-6				
39.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: (0.244)*(0.06)*0.33	м3	0.0048	<u>419.19</u>		2				
40.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: (0.244)*(-5.9)	м3	-1.4396	<u>505.03</u>		-727				
41.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: (0.244)*(5.9)*0.86	м3	1.2381	<u>505.03</u>		625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	<u>18.49</u>		462				
43.	ТЕР 27-04-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315	<u>2 712.92</u> 144.98	<u>2 543.84</u> 221.91	85	5	<u>80</u> 7	<u>18.078</u> 17.35	<u>0.569</u> 0.547
		Объем: 31.5*0.1									
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		127.8%			15				
				=(142*0.9)							
		Сметная прибыль		80.75%			10				
				=(95*0.85)							
44.	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.7325	<u>38.88</u>		67				
		Объем: 31.5*0.05*1.1									
45.	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.7325	<u>274.72</u>		476				
		Объем: 31.5*0.05*1.1									
46.	ТЕР 27-07-005-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	3.15	<u>134.16</u> 114.84	<u>16.41</u> 0.81	423	362	<u>52</u> 3	<u>12.075</u> 0.075	<u>38.036</u> 0.236
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		127.8%			466				
				=(142*0.9)							
		Сметная прибыль		80.75%			295				
				=(95*0.85)							
47.	403-1791	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм	м2	32.13	<u>103.85</u>		3 337				
		Объем: 31.5*1.02									
48.	ТЕР 27-07-005-05 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	3.1	<u>12.72</u> 6.53	<u>0.53</u>	39	20	<u>2</u>	<u>0.678</u>	<u>2.103</u>
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		127.8%			26				
				=(142*0.9)							
		Сметная прибыль		80.75%			16				
				=(95*0.85)							
49.	ТЕР 27-07-005-07 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	1 м реза	3.1	<u>-1.33</u> -0.44	<u>-0.09</u>	-4	-1		<u>0.046</u>	<u>0.143</u>
		Поправки: ОЗП: *-1; ЭМ: *-1; ЗПМ: *-1; М: *-1									
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		127.8%			-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				= (142*0.9)							
		Сметная прибыль		80.75%				-1			
				= (95*0.85)							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							6 243	768	451		85.597
									40		3.673
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							7 806				
ВСЕГО Накладные расходы							966				
ВСЕГО Сметная прибыль							597				

Раздел 3. Ограждение

50.	ТЕР 09-08-002-05 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д))	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м При разборке металлических конструкций	10 панелей	1.2	58.67 42.46	16.22 4.63	70	51	19 6	4.977 0.399	5.972 0.479
Начисления: ОЗП = *(0.7), ЭМ = *(0.7), ЗПМ = *(0.7), М = *(0)											
		Накладные расходы		81%			46				
				= (90*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			41				
				= (85*0.85)							
51.	509-9900	Строительный мусор	т	0.62							
		Объем: (0.248)*2.5									
52.	ТЕР 01-02-058-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0076	2 511.60 2 511.60		19	19		322	2.447
		Объем: 0.3*0.3*0.7*12									
Начисления: ОЗП = *(1.15)											
		Накладные расходы		72%			14				
				= (80*0.9)							
		Сметная прибыль		38.25%			7				
				= (45*0.85)							
53.	ТЕР 09-08-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание - (Монтаж стоек ограждения из трубы 60х60х3 мм)	100 столбов	0.12	4 715.55 349.61	4 229.54 339.68	566	42	508 41	40.986 27.088	4.918 3.251
Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)											
		Накладные расходы		81%			67				
				= (90*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			60				
				= (85*0.85)							
54.	401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0.7711	530.41		409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: (0.00756)*(102.0)									
55.	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1882	<u>8 454.24</u>		1 591				
56.	ТЕР 09-08-002-05 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м - (Монтаж ограждения из стальных труб 40х20х3 мм и полнотелого квадрата 10 мм)	10 панелей	1.1	<u>98.71</u> 69.75	<u>28.96</u> 8.26	109	77	<u>32</u> 9	<u>8.177</u> 0.713	<u>8.994</u> 0.784
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		81%			70				
				=(90*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			62				
				=(85*0.85)							
57.	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.6484	<u>8 548.00</u>		5 543				
58.	ТЕР 07-01-055-09 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.01	<u>1 091.09</u> 759.16	<u>151.50</u>	11	8	<u>2</u>	<u>88.999</u>	<u>0.89</u>
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		117%			9				
				=(130*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			6				
				=(85*0.85)							
59.	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.042	<u>8 548.00</u>		359				
60.	ТЕР 13-03-002-04 (Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей	100 м2 окрашивает поверхности	0.374	<u>340.00</u> 71.54	<u>12.71</u> 0.14	127	27	<u>5</u>	<u>6.717</u> 0.014	<u>2.512</u> 0.005
		Начисления: ОЗП = *(1.1*1.15), ЭМ = *(1.1*1.25), ЗПМ = *(1.1*1.25), М = *(1.1)									
		Накладные расходы		81%			22				
				=(90*0.9)							
		Сметная прибыль		59.5%			16				
				=(70*0.85)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	ТЕР 13-03-004-06 (Прил.13.2 п.3.13 Кэтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 - (за 2 раза) Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0.374	<u>1 190.59</u> 56.67	<u>19.00</u> 0.28	445	21	7	<u>3.125</u> 0.014	<u>1.169</u> 0.005
Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2											
Начисления: ОЗП = *(1.1*1.15), ЭМ = *(1.1*1.25), ЗПМ = *(1.1*1.25), М = *(1.1)											
Накладные расходы				81%			17				
				=(90*0.9)							
Сметная прибыль				59.5%			12				
				=(70*0.85)							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							9 249	245	<u>573</u> 56		<u>26.902</u> 4.524
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							9 699				
ВСЕГО Накладные расходы							245				
ВСЕГО Сметная прибыль							205				

Раздел 4. Строительный мусор

62.	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.1832	<u>40.94</u> 4.15	<u>30.15</u>	744	75	<u>548</u>	<u>0.578</u>	<u>10.504</u>
		Объем: 3.0+10.8+1.128+2.6352+0.62									
63.	ТССЦпг 03-02-01-036	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 36 км	1 т груза	18.1832	<u>37.74</u>	<u>37.74</u>	686		<u>686</u>		
		Объем: 3.0+10.8+1.128+2.6352+0.62									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							1 430	75	1 234		10.504
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							1 430				

ИТОГО ПО СМЕТЕ							109 621	5 192	<u>8 857</u> 784		<u>550.614</u> 72.02
Стоимость общестроительных работ -							99 814	4 909	<u>6 989</u> 722		<u>516.38</u> 67.086
Накладные расходы -							5 525				
в т.ч.				ФОТ							
% = 99 - по стр. 1				547			542				
% = 94.5 - по стр. 3, 5, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23				3 961			3 743				
% = 106.2 - по стр. 4				5			5				
% = 72 - по стр. 7, 12, 36, 52				103			74				
% = 109.8 - по стр. 8, 9				17			19				
% = 79 - по стр. 19				111			88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	%=110.7 - по стр. 22			61			68				
	%=104 - по стр. 32, 34			190			198				
	%=127.8 - по стр. 37, 43, 46, 48, 49			580			741				
	%=117 - по стр. 58			8			9				
	%=81 - по стр. 60, 61			48			39				
	Сметная прибыль -						3 111				
	В т.ч.			ФОТ							
	%=59.5 - по стр. 1, 60, 61			595			354				
	%=46.75 - по стр. 3, 20, 21, 23			2 668			1 247				
	%=53.55 - по стр. 4			5			3				
	%=63.75 - по стр. 5, 22			751			479				
	%=38.25 - по стр. 7, 12, 36, 52			103			39				
	%=68 - по стр. 8, 9			17			12				
	%=55.25 - по стр. 10, 11, 14, 17, 18			603			333				
	%=50 - по стр. 19			111			56				
	%=60 - по стр. 32, 34			190			114				
	%=80.75 - по стр. 37, 43, 46, 48, 49			580			468				
	%=72.25 - по стр. 58			8			6				
	ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -						108 450				
	Стоимость металломонтажных работ -						8 377	208	634		23.73
									62		4.934
	Накладные расходы -						219				
	В т.ч.			ФОТ							
	%=81 - по стр. 27, 30, 50, 53, 56			270			219				
	Сметная прибыль -						195				
	В т.ч.			ФОТ							
	%=72.25 - по стр. 27, 30, 50, 53, 56			270			195				
	ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -						8 791				
	Стоимость перевозки грузов -						1 430	75	1 234		10.504
	ИТОГО, Стоимость перевозки грузов -						1 430				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в базисном уровне цен						118 671				
	ВСЕГО Накладные расходы						5 744				
	ВСЕГО Сметная прибыль						3 306				
	Непредвиденные работы и затраты			2			2 374				
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами						121 045				
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН			8.28			1 002 253				
	на 3 квартал 2020 г. (Письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО № 26/4881 от 21.08.2020 г.)										
	НДС			20			200 451				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 202 704				

Исполнитель:
Директор
ООО «Центргенпроект»



Гордеев А. В.

Заказчик:
Глава Администрации
Андреевского сельского поселения



Лондарь А. В.