

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГЕНПРОЕКТ"

ИНН 6112910136
ОГРН 1146179000010
КПП 611201001

347461, Ростовская область, п. Зимовники,
ул. Лермонтова, кв. 14, кв. 2
e-mail: centrgenproekt@gmail.com

Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ",
расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский
район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11
"Смета на строительство объектов капитального строительства"

02-2021-СМ
Том 11

п. Зимовники
2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГЕНПРОЕКТ"

ИНН 6112910136
ОГРН 1146179000010
КПП 611201001

347461, Ростовская область, п. Зимовники,
ул. Лермонтова, кв. 14, кв. 2
e-mail: centrgenproekt@gmail.com

Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ",
расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский
район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11
"Смета на строительство объектов капитального строительства"

02-2021-СМ
Том 11

Директор

ГИП



Гордеев А. В.

Гордеев А. В.

п. Зимовники
2021 г.

02-2021-СМ

Состав проектной документации по объекту: Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а

Номер тома	Обозначение	Наименование раздела	Примечание
11	02-2021-СМ	Раздел 11. "Смета на строительство объектов капитального строительства"	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					02-2021-СМ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гордеев							1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "Центргенпроект" п. Зимовники		
И.контр.						Состав проектной документации		
Утв.								

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу:
Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а

При разработке сметной документации использовались следующие документы в области сметного нормирования и ценообразования:

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 № 94 (Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1);
- МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 № 95 (Постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6);
- МДС 81-25.2001 (с изменениями и дополнениями) «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», регистрационный номер сметного норматива от 15.12.2009 № 93 (Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15);
- Сборники территориальных единичных расценок по Ростовской области (ТЕР 81-02-2001, ТЕРр 81-04-2001, ТССЦ 81-01-2001, ТССЦпг 81-01-2001), регистрационный номер сметного норматива от 03.03.2015 № 230 (Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр);

Локальная смета (локальный сметный расчёт) составлена на основании:

- Акта, содержащего перечень дефектов, утверждённого Главой Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А. В., подписанного специалистом 1 категории по имущественным и земельным отношениям администрации Андреевского сельского поселения Карасёвой Е. В., старшим инспектором по муниципальному хозяйству администрации Андреевского сельского поселения Бударинной И. А., директором ООО «Центргенпроект» Гордеевым А. В.;

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, приняты по прайс-листам и коммерческим предложениям на основании проведённого сопоставительного анализа. Пересчёт цен выполнен построчно в цены 2001 г.

Принятые индексы: **8,36** – на материалы (ТСНБ-2001).

Индексы приняты на основании письма Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 26/6921 от 16.11.2020 года (IV квартал 2020 г.);

Сметная стоимость с НДС на капитальный ремонт памятника составила **1 204,031** тыс. рублей, в т. ч. НДС 200,672 тыс. рублей.

Директор
ООО «Центргенпроект»:



Гордеев А. В.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации
Андреевского сельского поселения
Лондарь А. В.

Заказчик Администрация Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

(наименование организации)

«Утверждён» «_____» _____ 20____ г.

Локальный сметный расчёт в сумме _____ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«_____» _____ 20____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчёт)

Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а

Основание: акт, содержащий перечень дефектов

Сметная стоимость: **1 204.031** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)" с пересчётом на **4 квартал 2020 г.**

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
					всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Памятник											
1.	ТЕР 46-04-001-03 (прим.)	Разборка железобетонных фундаментов - (Демонтаж железобетонных конструкций скульптурной композиции)	1 м3	1.2	687.45 140.13	526.52 56.64	825	168	632 68	15.45 5.63	18.54 6.756
		<i>Накладные расходы</i>		99%			234				
		<i>Сметная прибыль</i>		= (110*0.9) 59.5%			140				
				= (70*0.85)							
2.	509-9900	Строительный мусор	т	3							
		Объем: 1.2*2.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	ТЕР 15-01-032-01 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а) МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а))	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 - (Демонтаж мемориальной плиты) При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций	100 м2 поверхности облицовки	0.005	<u>16 604.62</u> 15 354.51	<u>1 250.10</u> 409.08	83	77	<u>6</u> 2	<u>1403.52</u> 40.624	<u>7.018</u> 0.203
		Объем: 1.1*0.45									
		Начисления: ОЗП = *(0.8), ЭМ = *(0.8), ЗПМ = *(0.8), М = *(0)									
		Накладные расходы		94.5%			75				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			37				
				=(55*0.85)							
4.	ТЕР 10-01-059-01 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а) МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. а))	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. - (Демонтаж мемориальной плиты) При разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций	100 шт. изделий	0.01	<u>696.70</u> 482.16	<u>214.54</u> 18.69	7	5	<u>2</u>	<u>60.12</u> 1.384	<u>0.601</u> 0.014
		Начисления: ОЗП = *(0.8), ЭМ = *(0.8), ЗПМ = *(0.8), М = *(0)									
		Накладные расходы		106.2%			5				
				=(118*0.9)							
		Сметная прибыль		53.55%			3				
				=(63*0.85)							
5.	ТЕР 46-04-001-04	Разборка кирпичных стен - (Разборка кладки постамента)	1 м3	6	<u>179.96</u> 73.01	<u>106.95</u> 11.57	1 080	438	<u>642</u> 69	<u>8.24</u> 1.15	<u>49.44</u> 6.9
		Накладные расходы		99%			502				
				=(110*0.9)							
		Сметная прибыль		59.5%			302				
				=(70*0.85)							
6.	509-9900	Строительный мусор	т	10.8							
		Объем: 6*1.8									
7.	ТЕР 01-02-057-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - (Устройство корыта под основание)	100 м3 грунта	0.0173	<u>1 201.20</u> 1 201.20		21	21		<u>154</u>	<u>2.664</u>
		Накладные расходы		72%			15				
				=(80*0.9)							
		Сметная прибыль		38.25%			8				
				=(45*0.85)							
8.	ТЕР 08-01-002-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	0.4	<u>203.73</u> 19.61	<u>47.92</u> 5.56	81	8	<u>19</u> 2	<u>2.4</u> 0.54	<u>0.96</u> 0.216
		Накладные расходы		109.8%			11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				= (122*0.9)							
		Сметная прибыль		68%			7				
				= (80*0.85)							
9.	ТЕР 08-01-002-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.2	<u>96.53</u> 18.79	<u>30.37</u> 3.04	19	4	<u>6</u> 1	<u>2.3</u> 0.29	<u>0.46</u> 0.058
		Накладные расходы		109.8%			5				
				= (122*0.9)							
		Сметная прибыль		68%			3				
				= (80*0.85)							
10.	ТЕР 06-01-001-16 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0.0115	<u>106 698.92</u> 1 882.23	<u>2 491.51</u> 367.87	1 227	22	<u>29</u> 4	<u>220.66</u> 27.31	<u>2.538</u> 0.314
		Накладные расходы		94.5%			25				
				= (105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			14				
				= (65*0.85)							
11.	ТЕР 06-01-031-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм	100 м3 железобет она в деле	0.03	<u>211 701.63</u> 14 560.84	<u>11 680.28</u> 1 387.72	6 351	437	<u>350</u> 42	<u>1666</u> 102.87	<u>49.98</u> 3.086
		Накладные расходы		94.5%			453				
				= (105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			265				
				= (65*0.85)							
12.	ТЕР 01-02-061-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 - (Засыпка песком внутри постаменты)	100 м3 грунта	0.0292	<u>663.75</u> 663.75		19	19		<u>88.5</u>	<u>2.584</u>
		Накладные расходы		72%			14				
				= (80*0.9)							
		Сметная прибыль		38.25%			7				
				= (45*0.85)							
13.	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	2.92	<u>29.91</u>		87				
14.	ТЕР 06-01-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство бетонной подготовки - (по верху цоколя с устройством отверстий для установки скульптур)	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле	0.003	<u>48 700.22</u> 1 404.00	<u>1 543.70</u> 243.00	146	4	<u>5</u> 1	<u>180</u> 18	<u>0.54</u> 0.054
		Накладные расходы		94.5%			5				
				= (105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			3				
				= (65*0.85)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.306	<u>430.53</u>		-132				
		Объем: (0.003)*(-102.0)									
16.	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.306	<u>560.84</u>		172				
		Объем: (0.003)*(102.0)									
17.	ТЕР 06-01-015-10 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.015	<u>5 853.15</u> <u>111.99</u>	<u>36.51</u> <u>2.16</u>	88	2	<u>1</u>	<u>12.64</u> <u>0.16</u>	<u>0.19</u> <u>0.002</u>
		Накладные расходы		94.5%			2				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			1				
				=(65*0.85)							
18.	ТЕР 06-01-015-07 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0.005	<u>10 343.22</u> <u>1 957.49</u>	<u>34.55</u> <u>2.03</u>	52	10		<u>215.82</u> <u>0.15</u>	<u>1.079</u> <u>0.001</u>
		Накладные расходы		94.5%			9				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		55.25%			6				
				=(65*0.85)							
19.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.174	<u>3 543.57</u> <u>636.48</u>	<u>11.46</u>	617	111	<u>2</u>	<u>81.6</u>	<u>14.198</u>
		Накладные расходы		79%			88				
		Сметная прибыль		50%			56				
				=(105*0.9)							
				=(55*0.85)							
20.	ТЕР 15-01-021-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	100 м2 поверхности оштукатуренного основания	0.174	<u>2 647.68</u> <u>1 758.05</u>	<u>28.09</u> <u>12.29</u>	461	306	<u>5</u> <u>2</u>	<u>169.86</u> <u>0.91</u>	<u>29.556</u> <u>0.158</u>
		Накладные расходы		94.5%			291				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			144				
				=(55*0.85)							
21.	ТЕР 15-01-031-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	100 м2 поверхности облицовки	0.174	<u>69 067.61</u> <u>9 573.29</u>	<u>2 899.86</u> <u>940.56</u>	12 018	1 666	<u>505</u> <u>164</u>	<u>898.9</u> <u>93.31</u>	<u>156.409</u> <u>16.236</u>
		Накладные расходы		94.5%			1 729				
				=(105*0.9)							
		Сметная прибыль		46.75%			856				
				=(55*0.85)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	ТЕР 11-01-047-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.0196	<u>17 149.57</u> 2 713.07	<u>24.98</u> 17.39	336	53		<u>310.42</u> 1.72	<u>6.084</u> 0.034
		Объем: 1.4*1.4									
		<i>Накладные расходы</i>		110.7%			59				
				=(123*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		63.75%			34				
				=(75*0.85)							
23.	ТЕР 15-01-032-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3 - (Монтаж мемориальной плиты из натурального гранита, размер плиты 120x60x5 см)	100 м2 поверхнос ти облицовки	0.005	<u>118 144.02</u> 19 193.14	<u>1 562.63</u> 511.35	591	96	<u>8</u> 3	<u>1754.4</u> 50.78	<u>8.772</u> 0.254
		Объем: 1.1*0.45									
		<i>Накладные расходы</i>		94.5%			94				
				=(105*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		46.75%			46				
				=(55*0.85)							
24.	412-0084	Изделия архитектурно- строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, порожки, толщина 25 мм Объем: (0.00495)*(-101.0)	м2	-0.5	<u>943.18</u>		-472				
25.	101-4475	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x150 мм	шт.	6	<u>4.63</u>		28				
26.	Прайс	Мемориальная плита из натурального гранита, размер плиты 120x60x5 см Поправки: М: =45 000/1.20/8.36	шт.	2	<u>4 485.65</u>		8 971				
27.	ТЕР 09-04-006-05 (прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированных алюминиевых листов при высоте здания до 90 м - (Монтаж скульптурной композиции "1941-1945" из нержавеющей стали толщиной 4 мм размером 1,5x0,25 м) Объем: 1.5*0.25	100 м2	0.0038	<u>3 708.34</u> 1 219.01	<u>1 214.82</u> 158.34	14	5	<u>5</u> 1	<u>134.4</u> 11.72	<u>0.511</u> 0.045
		<i>Накладные расходы</i>		81%			5				
				=(90*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		72.25%			4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				= (85*0.85)							
28.	101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x100 мм	шт.	8	1.97		16				
29.	Прайс	Скульптурная композиция "1941-1945" из нержавеющей стали толщиной 4 мм размером 1,5x0,25 м	шт.	1	8 472.89		8 473				
Поправки: М: =85 000/1.20/8.36											
30.	ТЕР 09-04-006-01 (прим. МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Монтаж фахверка - (Монтаж скульптурной композиции из стеклопластика с имитацией бронзы <Молодой воин РККА с ППШ и рукой на камне> высотой 2,6 м)	1 т конструкций	0.1	<u>1 044.13</u> 285.10	<u>554.28</u> 39.49	104	29	<u>55</u> 4	<u>28.34</u> 2.91	<u>2.834</u> 0.291
		Накладные расходы		81%			27				
				= (90*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			24				
				= (85*0.85)							
31.	Прайс	Скульптурная композиция из стеклопластика с имитацией бронзы <Молодой воин РККА с ППШ и рукой на камне> высотой 2,6 м	шт.	1	<u>50 338.92</u>		50 339				
Поправки: М: =505 000/1.20/8.36											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							91 622	3 481	<u>2 272</u> 363		<u>354.958</u> 34.622
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							97 227				
ВСЕГО Накладные расходы							3 646				
ВСЕГО Сметная прибыль							1 959				

Раздел 2. Благоустройство

32.	ТЕРр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем: 31.5*0.03	100 м3 конструкций	0.0094	<u>6 573.70</u> 2 022.24	<u>4 551.46</u> 423.83	62	19	<u>43</u> 4	<u>243.35</u> 41.39	<u>2.287</u> 0.389
		Накладные расходы		104%			24				
		Сметная прибыль		60%			14				
33.	509-9900	Строительный мусор Объем: 0.94*1.2	т	1.128							
34.	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.244	<u>1 616.25</u> 589.77	<u>1 026.48</u> 94.56	394	144	<u>250</u> 23	<u>68.26</u> 9.4	<u>16.655</u> 2.294
		Накладные расходы		104%			174				
		Сметная прибыль		60%			100				
35.	509-9900	Строительный мусор	т	2.6352							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0.3*0.15*24.4*2.4									
36.	ТЕР 01-02-027-05 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиров анной площади	0.0315	<u>1 049.19</u> 1 049.19		33	33		<u>123</u>	<u>3.875</u>
		<i>Накладные расходы</i>		72%			24				
				=(80*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		38.25%			13				
				=(45*0.85)							
37.	ТЕР 27-02-010-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.244	<u>3 859.22</u> 643.64	<u>77.33</u> 9.18	942	157	<u>19</u> 2	<u>76.08</u> 0.68	<u>18.564</u> 0.166
		<i>Накладные расходы</i>		127.8%			203				
				=(142*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		80.75%			128				
				=(95*0.85)							
38.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: (0.244)*(-0.06)	м3	-0.0146	<u>419.19</u>		-6				
39.	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем: (0.244)*(0.06)*0.33	м3	0.0048	<u>419.19</u>		2				
40.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: (0.244)*(-5.9)	м3	-1.4396	<u>505.03</u>		-727				
41.	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: (0.244)*(5.9)*0.86	м3	1.2381	<u>505.03</u>		625				
42.	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	<u>18.49</u>		462				
43.	ТЕР 27-04-001-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 31.5*0.1	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0315	<u>2 185.24</u> 126.07	<u>2 035.07</u> 177.53	69	4	<u>64</u> 6	<u>15.72</u> 13.88	<u>0.495</u> 0.437
		<i>Накладные расходы</i>		127.8%			13				
				=(142*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		80.75%			8				
				=(95*0.85)							
44.	408-0122	Песок природный для строительных работ средний Объем: 31.5*0.05*1.1	м3	1.7325	<u>38.88</u>		67				
45.	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400) Объем: 31.5*0.05*1.1	м3	1.7325	<u>274.72</u>		476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	ТЕР 27-07-005-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	10 м2	3.15	<u>115.90</u> 99.86	<u>13.13</u> 0.65	365	315	<u>41</u> 2	<u>10.5</u> 0.06	<u>33.075</u> 0.189
		<i>Накладные расходы</i>		127.8%			405				
				=(142*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		80.75%			256				
				=(95*0.85)							
47.	403-1791	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм Объем: 31.5*1.02	м2	32.13	<u>103.85</u>		3 337				
48.	ТЕР 27-07-005-05 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	3.1	<u>11.76</u> 5.68	<u>0.42</u>	36	18	<u>1</u>	<u>0.59</u>	<u>1.829</u>
		<i>Накладные расходы</i>		127.8%			23				
				=(142*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		80.75%			15				
				=(95*0.85)							
49.	ТЕР 27-07-005-07 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27- 07-005-05	1 м реза	3.1	<u>-1.26</u> -0.38	<u>-0.07</u>	-4	-1		<u>0.04</u>	<u>0.124</u>
		Поправки: ОЗП: *-1; ЭМ: *-1; ЗПМ: *-1; М: *-1									
		<i>Накладные расходы</i>		127.8%			-1				
				=(142*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		80.75%			-1				
				=(95*0.85)							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							6 133	689	<u>418</u> 37		<u>76.904</u> 3.475
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							7 530				
ВСЕГО Накладные расходы							864				
ВСЕГО Сметная прибыль							533				

Раздел 3. Ограждение

50.	ТЕР 09-08-002-05 (МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д) МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д))	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м - (Демонтаж) При разборке металлических конструкций	10 панелей	1.2	<u>58.67</u> 42.46	<u>16.22</u> 4.63	70	51	<u>19</u> 6	<u>4.977</u> 0.399	<u>5.972</u> 0.479
		Начисления: ОЗП = *(0.7), ЭМ = *(0.7), ЗПМ = *(0.7), М = *(0)									
		<i>Накладные расходы</i>		81%			46				
				=(90*0.9)							
		<i>Сметная прибыль</i>		72.25%			41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				= (85*0.85)							
51.	509-9900	Строительный мусор	т	0.62							
		Объем: (0.248)*2.5									
52.	ТЕР 07-01-054-11 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м - (Монтаж ограждения из стальных труб 40x20x3 мм и полнотелого квадрата 10 мм и стоек ограждения из трубы 60x60x3 мм)	100 м ограды	0.32	<u>10 619.29</u> 1 692.75	<u>3 426.60</u> 387.11	3 398	542	<u>1 097</u> 124	<u>177.997</u> 28.675	<u>56.959</u> 9.176
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.25), ЗПМ = *(1.25)									
		Накладные расходы		117%			779				
				=(130*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			481				
				=(85*0.85)							
53.	201-0849	Панели металлические сетчатые	м2	-45.76	<u>32.24</u>		-1 475				
		Объем: (0.32)*(-143.0)									
54.	201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1882	<u>8 454.24</u>		1 591				
55.	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.6484	<u>8 548.00</u>		5 543				
56.	ТЕР 07-01-055-09 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.01	<u>961.77</u> 660.14	<u>121.20</u>	10	7	<u>1</u>	<u>77.39</u>	<u>0.774</u>
		Накладные расходы		117%			8				
				=(130*0.9)							
		Сметная прибыль		72.25%			5				
				=(85*0.85)							
57.	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.042	<u>8 548.00</u>		359				
58.	ТЕР 13-03-002-04 (Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 МДС 81- 35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Окраска и грунтовка решётчатых поверхностей	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0.374	<u>328.13</u> 62.21	<u>10.16</u> 0.11	123	23	<u>4</u>	<u>5.841</u> 0.011	<u>2.185</u> 0.004
		Начисления: ОЗП = *(1.1), ЭМ = *(1.1), ЗПМ = *(1.1), М = *(1.1)									
		Накладные расходы		81%			19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				= (90*0.9)							
		Сметная прибыль		59.5%			14				
				= (70*0.85)							
59.	ТЕР 13-03-004-06 (Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1МДС 81- 35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 - (за 2 раза) Окраска и грунтовка решётчатых поверхностей	100 м2 окрашивается мой поверхнос ти	0.374	<u>1 179.40</u> 49.28	<u>15.20</u> 0.22	441	18	<u>6</u>	<u>2.717</u> 0.011	<u>1.016</u> 0.004
		Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *2									
		Начисления: ОЗП = *(1.1), ЭМ = *(1.1), ЗПМ = *(1.1), М = *(1.1)									
		Накладные расходы		81%			15				
				= (90*0.9)							
		Сметная прибыль		59.5%			11				
				= (70*0.85)							

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							10 060	641	<u>1 127</u>		<u>66.906</u>
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3							11 479		130		9.663
ВСЕГО Накладные расходы							867				
ВСЕГО Сметная прибыль							552				

Раздел 4. Строительный мусор

60.	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18.1832	<u>40.94</u> 4.15	<u>30.15</u>	744	75	<u>548</u>	<u>0.578</u>	<u>10.504</u>
		Объем: 3.0+10.8+1.128+2.6352+0.62									
61.	ТССЦпг 03-02-01-036	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 36 км	1 т груза	18.1832	<u>37.74</u>	<u>37.74</u>	686		<u>686</u>		
		Объем: 3.0+10.8+1.128+2.6352+0.62									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							1 430	75	1 234		10.504
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							1 430				

ИТОГО ПО СМЕТЕ							109 245	4 886	<u>5 051</u>		<u>509.272</u>
Стоимость общестроительных работ -							100 134	4 726	<u>530</u>		<u>47.76</u>
Накладные расходы -							5 299		<u>3 738</u>		<u>489.451</u>
в т.ч.									519		46.945
ФОТ											
% = 99 - по стр. 1, 5					743		736				
% = 94.5 - по стр. 3, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 23					2 838		2 682				
% = 106.2 - по стр. 4					5		5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	%=72 - по стр. 7, 12, 36			73			53				
	%=109.8 - по стр. 8, 9			15			16				
	%=79 - по стр. 19			111			88				
	%=110.7 - по стр. 22			53			59				
	%=104 - по стр. 32, 34			190			198				
	%=127.8 - по стр. 37, 43, 46, 48, 49			503			643				
	%=117 - по стр. 52, 56			673			787				
	%=81 - по стр. 58, 59			41			33				
	Сметная прибыль -						2 975				
	в т.ч.			ФОТ							
	%=59.5 - по стр. 1, 5, 58, 59			784			466				
	%=46.75 - по стр. 3, 20, 21, 23			2 316			1 083				
	%=53.55 - по стр. 4			5			3				
	%=38.25 - по стр. 7, 12, 36			73			28				
	%=68 - по стр. 8, 9			15			10				
	%=55.25 - по стр. 10, 11, 14, 17, 18			522			288				
	%=50 - по стр. 19			111			56				
	%=63.75 - по стр. 22			53			34				
	%=60 - по стр. 32, 34			190			114				
	%=80.75 - по стр. 37, 43, 46, 48, 49			503			406				
	%=72.25 - по стр. 52, 56			673			486				
	ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -						108 408				
	Стоимость металломонтажных работ -						7 681	85	79		9.317
									11		0.815
	Накладные расходы -						78				
	в т.ч.			ФОТ							
	%=81 - по стр. 27, 30, 50			96			78				
	Сметная прибыль -						69				
	в т.ч.			ФОТ							
	%=72.25 - по стр. 27, 30, 50			96			69				
	ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -						7 828				
	Стоимость перевозки грузов -						1 430	75	1 234		10.504
	ИТОГО, Стоимость перевозки грузов -						1 430				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						117 666				
	ВСЕГО Накладные расходы						5 377				
	ВСЕГО Сметная прибыль						3 044				
	Непредвиденные работы и затраты			2			2 353				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.		руб.				120 019				
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН на 4 квартал 2020 г. (Письмо Министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО № 26/6921 от 16.11.2020 г.)		руб.	8.36			1 003 359				
	НДС		%	20			200 672				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.				1 204 031				

Исполнитель:
 Директор
 ООО «Центргенпроект»



Гордеев А. В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ИНН 6108006778 ОГРН 1056108006822
347413, Ростовская область, Дубовский район,
ст. Андреевская, ул. Кольцевая, 21а

21 января 2021 г. № 14

**Директору
ООО «Центргенпроект»**

Гордееву А. В.

Уважаемый Александр Вячеславович!

Прошу Вас по объекту: «Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а» включить в локальную смету затраты на непредвиденные работы и затраты в размере 2 %, а также затраты по перевозке строительного мусора автомобилями-самосвалами. Расстояние от объекта до свалки составляет 36 км. Затраты по утилизации строительного мусора не предусматривать.

Глава Администрации
Андреевского сельского поселения


Лондарь А. В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ИНН 6108006778 ОГРН 1056108006822
347413, Ростовская область, Дубовский район,
ст. Андреевская, ул. Кольцевая, 21а

21 января 2021 г. № 15

**Директору
ООО «Центргенпроект»**

Гордееву А. В.

Уважаемый Александр Вячеславович!

По результатам проведённого сопоставительного анализа стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе 2001 г., определены поставщики, являющиеся заводами-изготовителями или официальными дилерами данной продукции.

Прошу Вас при составлении сметной документации по объекту «Капитальный ремонт памятника "Павшим в ВОВ", расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район, х. Новосальский, ул. Степная, 35 а» включить стоимость материалов и оборудования по перечню, указанному ниже.

В цену за единицу материалов и оборудования включены транспортные и другие расходы, относимые на стоимость, согласно прайс-листам и коммерческим предложениям поставщиков.

№ п/п	Прайс-листы	№ позиции в смете	Наименование материалов, оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Коммерческое предложение ООО "Медный Голем"	26	Мемориальная плита из натурального гранита, размер плиты 120х60х5 см	шт.	2	45 000	90 000
2	Коммерческое предложение ООО "СварОК"	29	Скульптурная композиция "1941-1945" из нержавеющей стали толщиной 4 мм размером 1,5х0,25 м	шт.	1	85 000	85 000
3	Коммерческое предложение ООО "Медный Голем"	31	Скульптурная композиция из стеклопластика с имитацией бронзы <Молодой воин РККА с ППШ и рукой на камне> высотой 2,6 м	шт.	1	505 000	505 000
ИТОГО:							680 000

Глава Администрации
Андреевского сельского поселения



Лондарь А. В.